

## Maßnahmekonzeption nach den Konstruktionsprinzipien der Bundesagentur für Arbeit

| Lfd.<br>Nr. | Betriebliche<br>Einsatzgebiete               | Zu vermittelnde Kompetenzen  | Zugeordnete Berufsbildpositionen   |  | Dauer<br><br>Richtwert<br>in Wochen           |
|-------------|--|--|--|--|---|
|             |  |  | Ausbildungsrahmenplan  | Rahmenlehrplan                                     |   |
| 1           |  | Beachten rechtlicher Regelungen und Vorschriften <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inhalte von Berufsbildungs-, Arbeits- und Tarifrecht und deren Bedeutung kennen</li> <li>- Aufbau und Organisation des Betriebes kennen</li> <li>- Vorschriften für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz bei der Arbeit kennen und anwenden</li> <li>- zum Umweltschutz beitragen</li> </ul>   | § 38 Nr. 1<br>§ 38 Nr. 2<br>§ 38 Nr. 3<br>§ 38 Nr. 4   | LF 1   | während der gesamten Ausbildung zu vermitteln |
| 2           | Bereichsübergreifende Arbeiten durchführen   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auftragsübernahme, Leistungserfassung, Arbeits- und Ablaufplanung durchführen</li> <li>- beim Einrichten und Räumen der Baustellen helfen</li> </ul>  | § 38 Nr. 5<br>§ 38 Nr. 6   | Alle LF  | während der gesamten Ausbildung zu vermitteln |
| 3           | Facharbeiten im Bereich Zimmerer durchführen | <p>Holzkonstruktionen herstellen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vertiefung der Kompetenzen <ul style="list-style-type: none"> <li>o Dachflächen über zusammengesetzten Grundrissen ausmitteln</li> <li>o Dachkonstruktionen, die Austragen und Schiften erfordern, mit gleicher und ungleicher Neigung einschließlich Anbauten und Dachgauben in unterschiedlichen Ausführungen herstellen</li> <li>o vorgefertigte Elemente und Holzkonstruktionen für Wände, Decken und Dächer transportieren, einbauen und verankern</li> </ul> </li> </ul> <p>Unterkonstruktionen und Bekleidungen herstellen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vertiefung der Kompetenzen <ul style="list-style-type: none"> <li>o Außenwandbekleidungen, insbesondere unter Berücksichtigung der Hinterlüftung, herstellen</li> <li>o Fugen und Ecken bei Holzkonstruktionen und Fassaden hinsichtlich der Schlagregen- und Winddichtigkeit ausbilden und Anschlüsse herstellen</li> </ul> </li> </ul> <p>Bauteile herstellen, einbauen und befestigen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vertiefung der Kompetenzen <ul style="list-style-type: none"> <li>o vorgefertigte Bauteile, insbesondere Fenster und Türen, einbauen</li> <li>o Befestigungs- und Montagehilfsmittel für Verankerungen, insbesondere Dübel, Diagonalverbände, Spannschlösser, Abstandhalter und Stahlblechverbindungsmitel, auswählen und einbauen</li> <li>o gerade und gewendelte Treppen herstellen und einbauen</li> </ul> </li> </ul> <p>Holzkonstruktionen erhalten und instand setzen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schäden durch Sichtprüfung feststellen und dokumentieren</li> <li>- Maßnahmen zur Schadensbegrenzung ergreifen</li> <li>- Art und Umfang der Instandsetzung abschätzen</li> </ul> | § 38 Nr. 7<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>§ 38 Nr. 9<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>§ 38 Nr. 10<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>§ 38 Nr. 12 | LF 13<br>LF 14<br>LF 15<br>LF 16<br>LF 17<br>LF 18 | 12  |

|   |                         |   |             |  |    |
|---|-------------------------|---|-------------|--|----|
|   |                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen durchführen, Formen und Schablonen herstellen, Holzbauteile ersetzen und ergänzen, Holzschutzmaßnahmen durchführen</li> </ul> <p>Qualitätssichernde Maßnahmen und Berichtswesen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- qualitätssichernde Maßnahmen im Rahmen des Arbeitsauftrages durchführen, Arbeitsergebnisse feststellen und dokumentieren</li> <li>- Aufmaß anfertigen, Leistung berechnen</li> </ul> | § 38 Nr. 13 |  |    |
| 4   | Betriebliches Praktikum |   |             |  | 4  |
| Dauer inkl. Urlaub/Feiertage<br>Richtwert in Wochen |                         |   |             |  | 16 |